

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Bezpieczne boisko wielofunkcyjne na III osiedlu		
1	Element	Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego		
1	KNR231/803/1	Rozebranie nawierzchni boiska z poliuretanu grubości 47mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,0*50,0	1 500,000000	
		RAZEM:	1 500,000000	m2 1 500,00
2	KNR401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1500*0,047	70,500000	
		RAZEM:	70,500000	m3 70,50
3	KNR401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1500*0,047	70,500000	
		RAZEM:	70,500000	m3 70,50
4	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30*50	1 500,000000	
		RAZEM:	1 500,000000	m2 1 500,00
5	KNR231/103/2	Wyrównanie podbudowy pod warstwę poliuretanową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,0*50,0	1 500,000000	
		RAZEM:	1 500,000000	m2 1 500,00
6	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska na istniejącej podbudowie - warstwy nawierzchni: ET grubości 3,0 cm z granulatu gumowego SBR, żwiru z klejem; Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa z granulatu z natryskiem SBRIEPDM grubości 13mm-kolor czerwono-zielony z malowaniem linii segregacyjnych boisk.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,0*50,0	1 500,000000	
		RAZEM:	1 500,000000	m2 1 500,00
7	Kalkulacja własna	Wymiana tablic do koszykówki: tablica, obręcz, montaż	szt	4,00
8	Kalkulacja własna	Usunięcie korzeni z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych podbudowy	kpl	1,00
2	Element	Remont ogrodzenia z siatki plecionej		
9	KNR223/401/1	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach-wymiana siatki ogrodzeniowej ocynkowana wys. 1,1m gr. 2,5/3,5mm oczko 50x50mm; linka naciągowa ocynkowana 4mm (3długości); akcesoria do montażu siatki (napinacze, obejmy, śruby, pręty, nasadki, przelotki stalowe; 2xfurtka ocynkowana ral6005; montaż nowej siatki; naprawa siatki istniejącej oraz wymiana około 100szt napinaczy R= 0,955M = 1,000S = 1,000	m	360,00
3	Element	Sprzęt sportowy		
10	Kalkulacja własna	Dostawa sprzętu sportowego - zgodnie z załącznikiem/specyfikacją	kpl	1
4	Element	Naprawa nawierzchni z kostki brukowej		
11	KNR6/803/8	Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie	m2	90,00
12	Kalkulacja własna	Wykonanie podbudowy wyrównującej podkostkę	m2	90,00
13	KSNR6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	90,00
14	KNKRB6/401/3 (1)	Ławy pod krawężniki ława z mieszanki betonowej zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20*0,04	0,800000	
		RAZEM:	0,800000	m3 0,800
15	KNKRB6/404/3	Obrzeża betonowe wym. 30x8cm, podsypka piaskowa, wypełnienie piaskiem	m	20,00
5	Element	Renowacja nawierzchni poliuretanowej bieżni		
16	KNR921/111/4	Mycie ciśnieniowe przydomowych dróg, podjazdów i chodników, myjka ciśnieniowa o mocy ponad 3,5 kW, nawierzchnia porowata - nawierzchnia boiska		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1193+460	1 653,000000	
		RAZEM:	1 653,000000	m2 1 653,00

Nr	Podstawa	Opisrobót	Jm	Ilość
17	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska na istniejącej płycie-wykonanie górnej warstwy natryskowej (retoping) w kolorze czerwonym(bieżnia), kolor niebieski (kort) z uprzednim gruntowaniem	m2	1 653,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		1193+460		
		RAZEM: 1 653,000000		
18	Kalkulacja własna	Malowanie linii bieżni	kpl	1,00